

Karta standardów wykonywanych konstrukcji drewnianych

W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług montażu drewnianej architektury ogrodowej przedstawiamy Państwu kartę standardów, wg których wykonujemy nasze realizacje. Wszystkie praktyki opierają się na wiedzy akademickiej zdobytej na kierunku Technologii Drewna oraz kilkuletnim doświadczeniu pracy z drewnem.

. Przygotowanie materiału

Jest to jeden z ważniejszych etapów tworzenia architektury ogrodowej, ponieważ od tego zależy ile lat będzie cieszyć oraz jak będzie wyglądać. W naszym systemie surowe **drewno jest impregnowane przeciwgrzybicznie oraz przeciw szkodnikom technicznym** (owady), po czym zabezpieczane jest dwukrotnie impregnatem chroniącym przed warunkami atmosferycznymi (woda, słońce, temperatura).

Deski tarasowe zabezpieczone impregnatem przeciw biotycznym, są olejowane jedną warstwą już przed montażem w celu uniknięcia wymywania środka chemicznego. Druga warstwa nakładana jest po montażu, aby maksymalnie zabezpieczyć drewno również w okolicy wkrętów.

W sumie **każdy element drewniany jest pomalowany 3-krotnie** (nie dotyczy drewna impregnowanego ciśnieniowo - przy tym materiale pomijamy impregnację przeciwbiotyczną, która została wykonana w sposób przemysłowy).

Podczas prac montażowych drewno zostaje docięte na wymiar odsłaniając niezabezpieczone miejsca po cięciu piłą. Jest to najbardziej podatny na wchłanianie wody obszar, ponieważ w tym kierunku normalnie drzewo przewodzi soki, dlatego konieczne jest jego zabezpieczenie. (Często widać w drewnie na zewnątrz, że jego rozkład zaczyna właśnie się od „końcówek” – czół, miejsc po cięciu). Naszym celem jest maksymalne wydłużenie żywotności montowanych konstrukcji, dlatego gwarantujemy **zabezpieczenie każdej dociętej końcówki**, również tych które są nie widoczne przez klienta;), co nie jest powszechną praktyką.

II. Materiały

Używamy materiałów pochodzących z legalnych źródeł z oficjalnych hurtowni, gwarantujących najwyższą jakość.

1. Jakość materiałów zależy od wybranej klasy drewna. (Od najlepszej)

Premium > A > AB > B > C

W zależności od dostawców nazewnictwo może się trochę różnić.

2. Drewno po impregnacji ciśnieniowej może być montowane o podwyższonej wilgotności, co może uniemożliwiać impregnację bezpośrednio po montażu.
3. Używamy tylko profesjonalnych środków chemicznych renomowanych producentów. Zalecamy produkty marki Koopmans.
4. Do montażu deski tarasowej używamy tylko **dedykowanych wkrętów tarasowych z gwarancją nierdzewności.**

III. Jakość wykonania

1. Tarasy wykonujemy zgodnie ze sztuką, w zależności od podłoża (na gruncie, wentylowane, na wylewce betonowej)
2. Deski montujemy ze **spadkiem** niezbędnym do spływania wody
3. Między deskami zostawiamy równe szczeliny dylatacyjne zgodne z Systemem firmy Spax.
4. **Każda zamontowana deska ma przeszlifowane krawędzie** po cięciu, co zmniejsza wchłanianie wody przez sterzące włókna. Górna krawędź jest sfazowana, co nadaje estetyczny wygląd i chroni przed wbijaniem się drzazg oraz podnoszeniu się włókien na krawędzi.
5. **Każda krawędź drewna konstrukcyjnego po docięciu na wymiar jest impregnowana.**
6. **Przed wkręceniem wkrętów zawsze nawiercany jest otwór.**
7. Wycena uwzględnia wykończenie krawędzi z **jedną deską pionową** maskującą pod konstrukcję.

IV. Zalecenia

1. Zaleca się, aby dokonywać impregnacji desek tarasowych olejem minimum raz w roku w celu zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi oraz podtrzymania naturalnego piękna drewna.
2. Nie zaleca się ustawiania donic lub innych elementów na dłuższy czas na powierzchni desek tarasowych, ponieważ zwiększa to wilgotność drewna w tym miejscu i naraża na szybszą degradację drewna.

Nasze realizacje możesz zobaczyć TUTAJ:





inż. Witold Wachowiak
+48 722 797 800
tarasyzklassa.ww@gmail.com
facebook/tarasyzklassa.ww

<https://www.facebook.com/tarasyzklassa.ww>